

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES- BAHIA

|                |        |
|----------------|--------|
| REVISÃO: 01    |        |
| BDI            | 26,85% |
| DATA BASE:     |        |
| ORSE: jun/21   |        |
| SINAPI: jun/21 |        |
| CONDOR: jun/21 |        |

| ITEM                                     | FONTE  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                             | DATA<br>BASE: | QUANT.   | PREÇO<br>S/ BDI | PREÇO<br>C/ BDI | CUSTO<br>TOTAL |
|------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>             |        |        |                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                 |                 |                |
| 001                                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                 |                 | R\$ 4.004,37   |
| 001-001                                  | ORSE   | 51     | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA                                                                                                                                                                     | M2            | 9,00     | R\$ 350,75      | R\$ 444,93      | R\$ 4.004,37   |
| <b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS</b> |        |        |                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                 |                 |                |
| 002                                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                 |                 | R\$ 5.972,36   |
| 002-001                                  | ORSE   | 9346   | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL                                                                                                                                                                       | M²            | 3.929,18 | R\$ 0,33        | R\$ 0,42        | R\$ 1.650,26   |
| 002-002                                  | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.<br>AF-11/2019                                                                                                                              | M2            | 3.929,18 | R\$ 0,87        | R\$ 1,10        | R\$ 4.322,10   |
| <b>PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS</b>             |        |        |                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                 |                 |                |
| 003                                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                 |                 | R\$ 370.746,67 |
| 003-001                                  | SINAPI | 94273  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF-06/2016 | M             | 882,20   | R\$ 39,00       | R\$ 49,47       | R\$ 43.642,43  |
| 003-002                                  | SINAPI | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF-05/2020                                                                                                           | M2            | 3.929,18 | R\$ 65,63       | R\$ 83,25       | R\$ 327.104,24 |
| <b>CAÇADA</b>                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                 |                 |                |
| 004                                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                 |                 | R\$ 158.300,73 |
| 004-001                                  | SINAPI | 94991  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF-07/2016                                                                               | M3            | 220,31   | R\$ 537,36      | R\$ 681,64      | R\$ 150.172,11 |
| 004-002                                  | ORSE   | 12436  | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.                                               | UN            | 18,00    | R\$ 356,00      | R\$ 451,59      | R\$ 8.128,62   |
| <b>SINALIZAÇÃO</b>                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                 |                 |                |
| 005                                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                 |                 | R\$ 4.282,48   |
| 005-001                                  | ORSE   | 2555   | PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS                                                                                                                                                      | UN            | 11,00    | R\$ 55,59       | R\$ 70,52       | R\$ 775,72     |
| 005-002                                  | ORSE   | 4647   | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO (60X60CM) COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50                                                                                          | UN            | 6,00     | R\$ 460,75      | R\$ 584,46      | R\$ 3.506,76   |
| <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>           |        |        |                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                 |                 |                |
| 006                                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                 |                 | R\$ 2.615,80   |
| 006-001                                  | ORSE   | 6191   | LMPEZA DE RUAS (VARIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)                                                                                                                                                                       | M²            | 5.030,39 | R\$ 0,41        | R\$ 0,52        | R\$ 2.615,80   |
| TOTAL GERAL                              |        |        |                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                 |                 | R\$ 545.922,41 |

Leonam Alves Custódio de Queiroz  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 051669417-0





ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES**

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

Gabinete do Prefeito

| A - ÍTENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |                        | % sobre CD    |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------|
| A - Administração Central                   |                        | 3,80%         |
| B - Riscos                                  |                        | 0,50%         |
| C - Seguros e Garantias                     |                        | 0,32%         |
|                                             | <b>SUBTOTAL 1 (A)</b>  | <b>4,62%</b>  |
| B - LUCRO                                   |                        | % sobre CD    |
| D - Lucro operacional                       |                        | 6,64%         |
|                                             | <b>SUBTOTAL 2 (B)</b>  | <b>6,64%</b>  |
| C - CUSTO FINANCEIRO                        |                        | % sobre CD    |
| E - Custos Financeiros (CF)                 |                        | 1,02%         |
|                                             | <b>SUBTOTAL 3 (C)</b>  | <b>1,02%</b>  |
| D - TRIBUTOS                                |                        | % sobre CD    |
| F - PIS                                     |                        | 0,65%         |
| G - COFINS                                  |                        | 3,00%         |
| H - ISSQN                                   |                        | 3,00%         |
| I - INSS (Desoneração)                      |                        | 4,50%         |
|                                             | <b>SUBTOTAL 4 (D)</b>  | <b>11,15%</b> |
|                                             |                        | % sobre CD    |
|                                             | <b>BDI TOTAL (TCU)</b> | <b>26,85%</b> |

Leonam Alves Custódio de Queiroz  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 051669417-0

Leonam Alves Custódio de Queiroz  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 051669417-0

| ITEM                 | DESCRIÇÃO                         | %           | VALOR DO SERVIÇO  | MÊS 1             | MÊS 2             | MÊS 3             |
|----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                      |                                   | <b>100%</b> | <b>545.922,41</b> | <b>182.326,46</b> | <b>178.322,09</b> | <b>185.273,87</b> |
| 1.1                  | SERVIÇOS PRELIMINARES             | 0,734%      | 4.004,37          | 100,00%           |                   |                   |
| 1.2                  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS | 1,094%      | 5.972,36          | 33,33%            | 33,33%            | 33,34%            |
| 1.3                  | PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS             | 67,912%     | 370.746,67        | 33,33%            | 33,33%            | 33,34%            |
| 1.4                  | CALÇADA                           | 28,997%     | 158.300,73        | 33,33%            | 33,33%            | 33,34%            |
| 1.5                  | SINALIZAÇÃO                       | 0,784%      | 4.282,48          |                   |                   | 100,00%           |
| 1.6                  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES           | 0,479%      | 2.615,80          |                   |                   | 100,00%           |
| Percentual Simples   |                                   |             |                   | 33,40%            | 32,66%            | 33,94%            |
| Percentual Acumulado |                                   |             |                   | 33,40%            | 66,06%            | 100,00%           |
| Total Simples        |                                   |             |                   | 182.326,46        | 178.322,09        | 185.273,87        |
| Total Acumulado      |                                   |             |                   | 182.326,46        | 360.648,54        | 545.922,41        |

545.922,41

545.922,41

545.922,41

Leonam Alves Custódio de Queiróz  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 051669417-0

