

 BARRA DO MENDES PREFEITURA <i>Capital do Amendo</i>		PREFEITURA DE BARRA DO MENDES - BAHIA	
CONSTRUÇÃO DE 01 (uma) PRAÇA COM MEMORIAL FAZENDA PACHECO			
BDI SERVIÇOS: 24,78%		ENCARGOS SOCIAIS: 114,47%	
BASE: SINAPI: ABRIL/2022; ORSE: MAIO/2022; SICRO: JANEIRO/2022			

ORÇAMENTO SINTÉTICO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTITATIVO	PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	TOTAL	TOTAL C/ BDI
1. PRAÇA FAZENDA PACHECO - POVOADO DE LEOPODINO EM BARRA DO MENDES									
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	PM - BDM	CPU-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	global	1	R\$ 15.864,16	R\$ 19.795,72	R\$ 19.795,72	R\$ 19.795,72
1.1.2	PM - BDM	CPU-03	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS	m²	12,00	R\$ 673,77	R\$ 840,75	R\$ 10.089,00	R\$ 10.089,00
1.1.3	PM - BDM	CPU-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,48	R\$ 420,11	R\$ 524,22	R\$ 3.396,95	R\$ 3.396,95
1.1.4	PM - BDM	CPU-04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	2,00	R\$ 877,69	R\$ 1.095,20	R\$ 2.190,40	R\$ 2.190,40
1.1.5	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS	m²	2072,00	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 1.139,60	R\$ 1.139,60
1.1.6	ORSE	11145	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - COM REVESTIMENTO	m³	2,97	R\$ 53,83	R\$ 67,17	R\$ 199,49	R\$ 199,49
1.1.7	ORSE	04554	TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	m	250,00	R\$ 26,75	R\$ 33,38	R\$ 8.345,00	R\$ 8.345,00
TOTAL DO ITEM 1.1								R\$ 45.156,16	R\$ 45.156,16
1.2 PAISAGISMO									
1.2.1	ORSE	10234	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO.	m²	259,14	R\$ 21,93	R\$ 27,36	R\$ 7.090,07	R\$ 7.090,07
1.2.2	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	und	10,00	R\$ 141,82	R\$ 176,97	R\$ 1.769,70	R\$ 1.769,70
1.2.3	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA.	und	129,00	R\$ 49,75	R\$ 62,08	R\$ 8.008,32	R\$ 8.008,32
TOTAL DO ITEM 1.2								R\$ 16.868,09	R\$ 16.868,09
1.3 MOBILIÁRIO URBANO									
1.3.1	ORSE	03226	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	m	130,67	R\$ 171,82	R\$ 214,40	R\$ 28.015,21	R\$ 28.015,21
1.3.2	ORSE	03223	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA (PADRÃO EMURB)	und	13,00	R\$ 973,11	R\$ 1.214,27	R\$ 15.785,51	R\$ 15.785,51
1.3.3	ORSE	10222	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA 4 X 1,5CM	m	1127,73	R\$ 7,42	R\$ 9,26	R\$ 10.442,81	R\$ 10.442,81
1.3.4	ORSE	11115	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALÍPTO TRATADO, D=13 A 16CM	m	328,68	R\$ 63,04	R\$ 78,66	R\$ 25.853,97	R\$ 25.853,97
1.3.6	SINAPI	102205	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO	m²	210,24	R\$ 9,04	R\$ 11,28	R\$ 2.371,49	R\$ 2.371,49
1.3.7	ORSE	12114	MESA C/ TAMPO Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA GRAFITE DA CORAL OU SIMILAR.	und	14,00	R\$ 648,78	R\$ 809,56	R\$ 11.333,84	R\$ 11.333,84
1.3.8	ORSE	10536	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR	und	13,00	R\$ 329,62	R\$ 411,31	R\$ 5.347,03	R\$ 5.347,03
1.3.9	ORSE	03143	QUIOSQUE PADRÃO, RAO = 2,25M, PEÇA CENTRAL ROLIÇA DE EUCALÍPTO D=0,15M, COBERTURA EM TELHA CERÂMICA CANAL, PISO EM CONCRETO SIMPLES E=8 CM, MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO - REV. 01	und	2,00	R\$ 5.700,66	R\$ 7.113,43	R\$ 14.226,86	R\$ 14.226,86
TOTAL DO ITEM 1.3								R\$ 113.376,72	R\$ 113.376,72
1.4 CALÇAMENTO									
1.4.1	ORSE	07086	ATERRO MECANIZADO COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (MÃO DE OBRA, CAMINHÃO PIPA, E ROLO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	m³	207,20	R\$ 3,38	R\$ 4,22	R\$ 874,38	R\$ 874,38
1.4.2	SICRO	5501886	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS.	m³	290,08	R\$ 12,87	R\$ 16,06	R\$ 4.658,68	R\$ 4.658,68
1.4.3	ORSE	12214	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	und	3,00	R\$ 351,42	R\$ 438,51	R\$ 1.315,53	R\$ 1.315,53
1.4.4	SINAPI	94273	COLCHÃO DE AREIA	m	245,00	R\$ 45,07	R\$ 56,24	R\$ 13.778,80	R\$ 13.778,80
1.4.5	ORSE	03212		m³	111,42	R\$ 118,97	R\$ 148,45	R\$ 16.539,71	R\$ 16.539,71
TOTAL DO ITEM 1.4								R\$ 37.167,10	R\$ 37.167,10
1.5 PAVIMENTAÇÃO									
1.5.1	PM - BDM	CPU-01	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM.	m²	691,70	R\$ 75,36	R\$ 94,04	R\$ 65.047,47	R\$ 65.047,47
1.5.2	ORSE	04905	PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA).	m²	1114,16	R\$ 84,19	R\$ 105,05	R\$ 117.042,51	R\$ 117.042,51
1.5.3	SINAPI	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO	m²	2,36	R\$ 149,10	R\$ 186,05	R\$ 438,37	R\$ 438,37
TOTAL DO ITEM 1.5								R\$ 182.528,35	R\$ 182.528,35
1.6 ILUMINAÇÃO									
1.6.1	ORSE	10409	ARANDELA DE ALUMÍNIO PARA GLOBO 10X20 CM, REF.: 951, DA ETERNA OU SIMILAR.	und	13,00	R\$ 125,69	R\$ 156,84	R\$ 2.038,92	R\$ 2.038,92
1.6.2	ORSE	12807	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT., MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	und	20,00	R\$ 92,22	R\$ 115,07	R\$ 2.301,40	R\$ 2.301,40
1.6.3	ORSE	11364	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 10W	und	49,00	R\$ 964,09	R\$ 1.203,02	R\$ 58.947,98	R\$ 58.947,98
1.6.4	ORSE	12903	POSTE DECORATIVO 1 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W	und	4,00	R\$ 2.635,33	R\$ 3.288,43	R\$ 13.153,72	R\$ 13.153,72
TOTAL DO ITEM 1.6								R\$ 76.442,02	R\$ 76.442,02
1.7 ELÉTRICA									
1.7.1	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	10,00	R\$ 14,58	R\$ 18,19	R\$ 181,90	R\$ 181,90
1.7.2	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	600,00	R\$ 10,41	R\$ 12,99	R\$ 7.794,00	R\$ 7.794,00
1.7.3	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	2500,00	R\$ 5,55	R\$ 6,93	R\$ 17.325,00	R\$ 17.325,00
1.7.4	ORSE	04279	TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 10A.	und	4,00	R\$ 33,61	R\$ 41,94	R\$ 167,76	R\$ 167,76
1.7.5	ORSE	11124	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 6,3 E 8,8 KW - REV 01.	und	1,00	R\$ 1.943,13	R\$ 2.424,69	R\$ 2.424,69	R\$ 2.424,69
1.7.6	ORSE	12222	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES.	und	1,00	R\$ 125,77	R\$ 156,94	R\$ 156,94	R\$ 156,94
1.7.7	ORSE	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	4,00	R\$ 13,06	R\$ 16,30	R\$ 65,20	R\$ 65,20
1.7.8	ORSE	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	R\$ 20,56	R\$ 25,66	R\$ 25,66	R\$ 25,66
TOTAL DO ITEM 1.7								R\$ 28.141,15	R\$ 28.141,15

CONSTRUÇÃO DE 01 (uma) PRAÇA COM MEMORIAL FAZENDA PACHECO	
BDI SERVIÇOS: 24,78%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,47%
BASE: SINAPI: ABRIL/2022; ORSE: MAIO/2022; SICRO: JANEIRO/2022	

ORÇAMENTO SINTÉTICO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTITATIVO	PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	TOTAL	TOTAL C/ BDI
1.			PRAÇA FAZENDA PACHECO - POVOADO DE LEOPODINO EM BARRA DO MENDES						
1.8			ACABAMENTO EXTERNO IGREJA EXISTENTE						
1.8.1	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO	m²	188,00	R\$ 19,90	R\$ 24,83	R\$ 4.668,04	R\$ 4.668,04
1.8.2	ORSE	02287	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LÁTEX PARA EXTERIORES	m²	188,00	R\$ 13,20	R\$ 16,47	R\$ 3.096,36	R\$ 3.096,36
TOTAL DO ITEM 1.8								R\$ 7.764,40	R\$ 7.764,40
1.9			HIDRÁULICA						
1.9.1	ORSE	01028	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	m	100,00	R\$ 12,88	R\$ 16,07	R\$ 1.607,00	R\$ 1.607,00
1.9.2	ORSE	02082	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR	un	3,00	R\$ 59,15	R\$ 73,81	R\$ 221,43	R\$ 221,43
1.9.3	ORSE	06095	CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO PRE-MOLDADA EM CONCRETO, PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	un	1,00	R\$ 115,97	R\$ 144,71	R\$ 144,71	R\$ 144,71
TOTAL DO ITEM 1.9								R\$ 1.973,14	R\$ 1.973,14
1.10			ESCULTURA ARTÍSTICA						
1.10.1	COTAÇÃO	00001	ESCULTURA REPRESENTATIVA, INCLUSIVE COBERTURA EM TELHADO COM BALAUSTRADA PERIMETRAL	und	1,00	R\$ 32.621,61	R\$ 40.706,10	R\$ 40.706,10	R\$ 40.706,10
TOTAL DO ITEM 1.10								R\$ 40.706,10	R\$ 40.706,10
1.11			LIMPEZA GERAL						
1.11.1	ORSE	02450	LIMPEZA GERAL	m²	2072,00	R\$ 2,17	R\$ 2,71	R\$ 5.615,12	R\$ 5.615,12
TOTAL DO ITEM 1.11								R\$ 5.615,12	R\$ 5.615,12
TOTAL GERAL								R\$ 555.738,35	R\$ 555.738,35