

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES- BAHIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA										
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES- BAHIA										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA BASE	QUANT.	PREÇO		CUSTO TOTAL		
						S/ BDI	C/ BDI			
						REVISÃO:		01		
						BDI		26,85%		
						ORSE: jun/21				
						SINAPI: jun/21				
						CONDER jun/21				
SERVIÇOS PRELIMINARES										
001										
001-001	ORSE	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	9,00	R\$ 350,75	R\$ 444,93	R\$ 4.004,37		
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS										
002-001	ORSE	9346	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL	M²	3.929,18	R\$ 0,33	R\$ 0,42	R\$ 5.972,36		
002-002	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.929,18	R\$ 0,87	R\$ 1,10	R\$ 4.322,10		
PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS										
003-001	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	882,20	R\$ 39,00	R\$ 49,47	R\$ 43.642,43		
003-002	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	3.929,18	R\$ 65,63	R\$ 83,25	R\$ 327.104,24		
CALÇADA										
004-001	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	220,31	R\$ 537,36	R\$ 681,64	R\$ 150.172,11		
004-002	ORSE	12436	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVA COR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL	UN	18,00	R\$ 356,00	R\$ 451,59	R\$ 8.128,62		
SINALIZAÇÃO										
005-001	ORSE	2555	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	11,00	R\$ 55,59	R\$ 70,52	R\$ 775,72		
005-002	ORSE	4647	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO (60X60CM) COM POSTE DE MADEIRA FCK=25MPa, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVA COR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL	UN	6,00	R\$ 460,75	R\$ 584,46	R\$ 3.506,76		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
006-001	ORSE	6191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	5.030,39	R\$ 0,41	R\$ 0,52	R\$ 2.615,80		
TOTAL GERAL										
R\$ 545.922,41										

Leonar Alves Custódio de Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051699417-0





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

Gabinete do Prefeito

A - ÍTENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		% sobre CD
A - Administração Central		3,80%
B - Riscos		0,50%
C - Seguros e Garantias		0,32%
	SUBTOTAL 1 (A)	4,62%
B - LUCRO		% sobre CD
D - Lucro operacional		6,64%
	SUBTOTAL 2 (B)	6,64%
C - CUSTO FINANCEIRO		% sobre CD
E - Custos Financeiros (CF)		1,02%
	SUBTOTAL 3 (C)	1,02%
D - TRIBUTOS		% sobre CD
F - PIS		0,65%
G - COFINS		3,00%
H - ISSQN		3,00%
I - INSS (Desoneração)		4,50%
	SUBTOTAL 4 (D)	11,15%
		% sobre CD
	BDI TOTAL (TCU)	26,85%

Capital da Amizade

Leonam Alves Custódio de Queiróz
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051669417-0

Leonam Alves Custódio de Queiróz
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051669417-0

Rua Álvaro Campos de Oliveira, nº 82 – Centro – CEP 44.990-000 – Barra do Mendes – Ba
Telefone: (74) 3654-1185



ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR DO SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
		100%	545.922,41	182.326,46	178.322,09	185.273,87
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,734%	4.004,37	100,00%		
1.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS	1,094%	5.972,36	33,33%	33,33%	33,34%
1.3	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS	67,912%	370.746,67	33,33%	33,33%	33,34%
1.4	CALÇADA	28,997%	158.300,73	33,33%	33,33%	33,34%
1.5	SINALIZAÇÃO	0,784%	4.282,48			100,00%
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,479%	2.615,80			100,00%
Percentual Simples				33,40%	32,66%	33,94%
Percentual Acumulado				33,40%	66,06%	100,00%
Total Simples				182.326,46	178.322,09	185.273,87
Total Acumulado				182.326,46	360.648,54	545.922,41

545.922,41

545.922,41

545.922,41

Leonam Alves Custódio de Queiróz
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051669417-0


