MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES- BAHIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MEDIÇÃO
001			**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
001-001	ORSE	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	9,00	(3X3) METROS
002			**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS**			
002-001	ORSE	9346	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL	M²	3.929,18	área em projeto
002-002	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.929,18	área em projeto
003			**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS**			
003-001	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	882,20	(441,00 x 2,00)
003-002	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.929,18	(491,00 x 8,00)
004			**CALÇADA**			
004-001	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	220,31	(441,00*2,00)*2,00*0,125
004-002	ORSE	12436	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UN	18,00	1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
005			**SINALIZAÇÃO**			
005-001	ORSE	2555	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	11,00	1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
005-002	ORSE	4647	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO (60X60CM) COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50	UN	6,00	1+1+1+1+1+1
006			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
006-001	ORSE	6191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	5.030,39	área conforme projeto
			TOTAL GERAL			

Leonam Alves Custódio de Queiróz
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051669417-0

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 09:03:34 do dia 11/05/2022
Para verificar as assinaturas clique em : https://www.barradomendes.ba.gov.br/verifica-assinatura/484243666342BEC54B6A01290256E21A
ou utilize o QR Code ao lado.