

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
0					
1.			PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO DE ANTARI E MILAGRES, MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES		
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.	PM-BDM	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	6,00
1.1.2.	ORSE	9348	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m2	6.213,50
1.1.3.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48
1.2.			MÓVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.2.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m³	6.213,50
1.3.			PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.100,00
1.3.2.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X8,50X8,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	1.332,67
1.3.3.	ORSE	11457	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=8cm, rejuntado c/ areia fina	m2	6.213,50
1.3.4.	PM-BDM	002	ATERRO MANUAL DE ÁREAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M3	285,78
1.3.5.	SINAPI	94091	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	107,16
1.3.6.	ORSE	12438	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontável, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional	un	25,00
1.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL		
1.4.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	6,00
1.5.			LIMPEZA FINAL		
1.5.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	6.213,50

Encargos sociais:

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 09:48:01 do dia 04/04/2024.  
 Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.  
 Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:  
<https://www.barradomendes.ba.gov.br/verifica-assinatura/EBE0812567CF2F2139C498E073A52D51>  
 ou utilize o QR Code ao lado.

