



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091950-06	Nº SICONV 953854/2023	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Barra do Mendes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em paralelepípedo de ruas do município de Barra do Mendes Bahia			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Barra do Mendes/BA	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									445.535,00		
0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO DE MINAS DO ESPÍTO SANTOS, MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES									445.535,00	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES									10.327,49	
1.1.1.	PM-BDM	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	3,00	1.737,32	BDI 1	2.119,53	6.358,59	RA	
1.1.2.	ORSE	9346	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m2	2.511,00	0,35	BDI 1	0,43	1.079,73	RA	
1.1.3.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	365,46	BDI 1	445,86	2.889,17	RA	
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									3.490,29	
1.2.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	2.511,00	1,14	BDI 1	1,39	3.490,29	RA	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO									429.918,84	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	835,33	46,55	BDI 1	56,79	47.438,57	RA	
1.3.2.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	818,33	41,46	BDI 1	50,58	41.391,29	RA	
1.3.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.511,00	92,12	BDI 1	112,39	282.211,24	RA	
1.3.4.	PM-BDM	002	ATERRO MANUAL DE ÁREAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M3	103,23	95,34	BDI 1	116,31	12.006,91	RA	
1.3.5.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	45,16	727,98	BDI 1	888,14	40.111,95	RA	
1.3.6.	ORSE	12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmopolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional	un	12,00	461,67	BDI 1	563,24	6.758,88	RA	
1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL									241,56	
1.4.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	99,00	BDI 1	120,78	241,56	RA	
1.5.	LIMPEZA FINAL									1.556,82	
1.5.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	2.511,00	0,51	BDI 1	0,62	1.556,82	RA	

Encargos sociais:

Observações:

PMv3.0.4

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 12:45:42 do dia 13/06/2024
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
<https://www.barradomendes.ba.gov.br/verifica-assinatura/70BF3B412B08213A8F18D6E2DF160D45>
ou utilize o QR Code ao lado.

Leonam Alves Custódio de Queiróz
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051669417-0





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091950-06	Nº SICONV 953854/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Barra do Mendes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em paralelepípedo de ruas do município de Barra do Mendes Bahia			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Barra do Mendes/BA	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									445.535,00

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Barra do Mendes/BA
Local
sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: Leonam Alves Custódio de Queiroz
CREA/CAU: 051669417-0
ART/RRT: BA20240708755



Leonam Alves Custódio de Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051669417-0

RECURSO

